

Formular F3

Obiectiv: 001 Reparatii curente Biblioteca UnŃeni

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0002 Biblioteca UnŃeni

Categorie: 00001 Reparatii curente

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Simbol				a) materiale					
Denumire Resursa				b) manopera					
Observatii				c) utilaj					
Corectii				d) transport					
Liste Anexe				Total(a+b+c+d)					
1	RPCT31XB	93	MP	123,00000	0,00000				
				0,00000					
DESFACEREA CAPTUSELILOR CHERESTEA DE RASINOASE SA PVC LA TAVANE				0,00000					
				0,00000					
2	RPCI18A	02	MP	240,00000	0,00000				
				0,00000					
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT. DRISC. 3 MM GROS. EXECU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI				0,00000					
				0,00000					
3	RPCI18D	02	MP	329,00000	0,00000				
				0,00000					
FINISAJE CU GLET PE TENC. INT. DRISC. 0,7MM GROS. EXEC PASTA VAR+100KG IPSOS/MC VAR PASTA LA PERETI, STALP				0,00000					
				0,00000					

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Canitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Denumire Resursa									
Observatii									
Corectii									
Liste Anexe									
4	RPCR08B 02	MP	329,00000	0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
VOPSIREA, ZUGRAVELI LAVABILE, VOPSEA LAV. ANTIMUCEGAL, LA INT-EXT, 2 STRATURI, GLET IPSOS E									
				0,00000					

				0,00000					

5	RPCM34A 02	MP	123,00000	0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
PLACAE CU PLACI DE GIPS-CARTON PE STRUCTURA METALICA AUTOPORTANTA, DISTANTA INTRE MONTANTI 60 CM									
				0,00000					

				0,00000					

				0,00000					

6	RPCK44A 02	MP	125,00000	0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
STRAT SUPT PT. PARDOSELI CU MORTAR AUTONIVELANT DE 3 - 15 MM									
				0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
7	CG06B 02	M	90,00000	0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
				0,00000					
PLINTE ORIZONTALE LA PERETI DIN LEMN, MELAMINAT SAU PVC MONTATE CU SURUBURI									
				0,00000					

				0,00000					

				0,00000					

L: LC61D M +6738215 PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC, 60 X 16 MM

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Canitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Simbol			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)					
	Denumire Resursa								
	Observatii								
	Corectii								
	Liste Anexe								

8 CG05E 02 MP 125,00000

0,00000
0,00000

PARDOSELI PARCHET TRIPLU STRATIFICAT CU STRAT SUPERIOR DIN
STEJAR SAU FAG PE SUPTOR EXIST. S>16 MP

0,00000
0,00000

L: 1201A 0011:2940121 PARCHET TRIPLE INTENS. 10004

9 ED08A1 82 BUCATA 9,00000

0,00000
0,00000

PRIZA MONTATA INGROPAT/APARENT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE

0,00000
0,00000

L: 12017 0001:5516080 PRIZA RUBRA 250V,10A

10 ED01A1 82 BUCATA 4,00000

0,00000
0,00000

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE
NORMALA SAU IMPERMEABILA *

0,00000
0,00000

L: 12010 0001:5519252 INTRERUPTOR SIMBOL 250V,10A

11 EE06B 99 BUCATA 8,00000

0,00000
0,00000

PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA, MONT.PE BOLTURI
IMPLANTATE

0,00000
0,00000

L: E121E1 0363:5104150 PLAFONIERA CU LED 40 W

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.M.

2,25%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = 10.000% x To

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Canitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
Profit									
				Po = 5.000% x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT,
S.C. ANDRIȘAN PROCONS S.R.L.

PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITOR)

Executant: 0001 Primaria Unteni

Obiectiv: 001 Reparatii curente Biblioteca Unteni

Obiect: 0002 Biblioteca Unteni

Categorie: 00001 Reparatii curente

Formularul C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Valoarea	Furnizorul	Greutatea
Ct.	Denumire material		cf. oferta		(exclusiv TVA)		(tone)
1	2940321	MP	112,50000				2,025
2	PARCHET TRAFIC INTENS 10MM						
	5104150	BUCAIA	8,02400				0,000
3	PLAFONIERA CU LED 46 W						
	5519252	BUCAIA	4,04000				0,000
4	INTERRUPTOR SIMPLU 250V, 10A						
	5536080	BUCAIA	9,09000				0,000
5	PRIZA DOBLA 250V, 16A						
	5836894	BUCAIA	180,00000				0,000
6	SURUB CAP INECAT CRESTAT F2						
	6001666	BUCAIA	16,45000				0,000
7	HARTIE SLEF. USC. STICLA FOI						
	6104353	KG	131,60000				0,132
8	VOSESA LAVABILA ALBA						
	6718215	M	91,80000				0,000
9	PLINTA DIN MATERIAL PLASTIC,						
	7800042	KG	345,45000				0,000
10	GLET CERESIT C127						
	7800043	KG	840,00000				0,000
11	GLET CERESIT C126						
	7800800	KG	22,50000				0,000
GRUND PENTRU AMORSAREA SUPRAFEETELOR PENTRU SAPA AUTONIVELANȚ							

Nr.	Cod	U/M	Consumurile	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
Crt.	Denumire material	cf. oferta					
12	7800818	M	125,00000				0,000
	FOLIE PVC PENTRU MONTAJ PARCHET MELAMINAT 3 MM						
13	7800857	KG	16,45000				0,000
	AMORSA PT. VOPSEA LAVABILA						
14	7800889	BUCAIA	39,60000				0,000
	COLTAR PVC PENTRU PLINTA						
15	7800896	KG	375,00000				0,000
	MORTAR USCAT DE CIMENT						
16	8000277	%	0,00000				0,000
	MATERIAL MARUNT						
17	8521010	KG	36,90000				0,037
	LIANT IMBINARE PLACI GIPSCARTON (5 KG/SAC)						
18	8521046	M	172,20000				0,000
	BANDA HARTIE PT. ROSTURI PLACI GIPSCARTON 75M/ROLA						
19	8521050	M	110,70000				0,000
	BANDA ADEZIVA TIP RETEA LATIME=50MM - 90M/ROLA						
20	8527015	MP	129,15000				1,162
	PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 12.5MM 1200/2000						
21	8535031	M	246,00000				0,246
	PROFIL DE STRUCTURA CW 100/0.6/3000 DIN OTEL GALVANIZAT						
22	8558010	BUCAIA	1.845,00000				0,000
	SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 25MM/1000 SUPERRAPID						
23	8635042	M	98,40000				0,197
	PROFIL UW 40/100/40MM-L=400CM						
Total M:					0,00		3,799

PROIECTANT
S.C. ANDRIȘAN PROCONS S.R.L.

