

ROMÂNIA  
CONSILIUL LOCAL UNȚENI  
JUDEȚUL BOTOȘANI

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției „Canalizare cu stații de epurare în comuna Unțeni, localitățile Unțeni și Mînăstireni, județul Botoșani ”

Consiliul local al comunei Unțeni, județul Botoșani,  
analizând propunerile primarului comunei Unțeni cu expunerea de motive nr.2648/2011,

văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.2649/2011,

ținând cont că au fost respectate prevederile din Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

în baza prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia modificată și completată, ale O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice modificată și completată, ale O.U.G. nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și prevederile art.36, alin. (1), litera d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h o t ă r ă ș t e :

**Art.1.** – Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului de investiție „Canalizare cu stații de epurare în comuna Unțeni, localitățile Unțeni și Mînăstireni, județul Botoșani”.


**Art.2.** - Se aprobă valoarea investiției de 6.336.718 lei reprezentând 1.555.252 euro la cursul de 4,0744 lei din 29 aprilie 2011 curs BNR finanțată de la bugetul de stat și alte forme legal constituite, conform anexei nr.1.

**Art.3.** - Se aprobă indicatorii tehnico-economici la lucrarea „Canalizare cu stații de epurare în comuna Unțeni, localitățile Unțeni și Mînăstireni, județul Botoșani”, conform anexei nr.2.

**Art.4.** – Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


**Art.5.** - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Unțeni.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier Achitei V. Ioan



Comuna UNȚENI  
23 iunie 2011  
Nr.34.

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETARUL COMUNEI  
Ursachi Vasile

	S.C. TEHNICUM S.R.L. Botoșani Calea Națională 77, bl. 10, sc. B, ap. 2, 710019 Botoșani tel./fax: 0231 534 027 mobil 0744 817 131	Obiectiv : <b>CANALIZARE CU STATII DE EPURARE IN COMUNA UNȚENI</b>	Anexa Faza Pr. Nr. Revizia <b>A1 S.F. 1127 5</b>
	Beneficiar: <b>COMUNA UNȚENI</b>	Valoarea fara TVA mii lei 3	Valoarea cu TVA mii lei 5

**DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT**  
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investitie  
**CANALIZARE CU STATII DE EPURARE IN COMUNA UNȚENI- localitatea Unteni si Manastireni**

1 EURO = 4,0744 lei in data 29,04,2011 TVA 24%

Nr.	Denumirea capitolelor	subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea fara TVA mii lei	TVA mii lei	Valoarea cu TVA mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>PARTEA I</b>						
<b>CAP.1</b>	<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>					
1.1	Obținerea terenului	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului	15,740	3,863	3,778	19,518	4,790
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>15,740</b>	<b>3,863</b>	<b>3,778</b>	<b>19,518</b>	<b>4,790</b>
<b>CAP.2</b>	<b>Chelt. Pt. asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>					
2.1	Utilitati	218,954	53,739	52,549	271,504	66,636
	2.1.1. Alimentare cu energie electrica epurare	215,251	52,830	51,660	266,911	65,509
	2.1.2. Racord alimentare cu apa S.E.	3,703	0,909	0,889	4,592	1,127
	2.1.3. Drum acces epurare	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>218,954</b>	<b>53,739</b>	<b>52,549</b>	<b>271,504</b>	<b>66,636</b>
<b>CAP.3</b>	<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică</b>					
3.1	Studii de teren topo, geo și hidro	24,924	6,117	5,982	30,906	7,585
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	13,028	3,198	3,127	16,155	3,965
3.3	Proiectare și engineering din care:	178,921	43,423	42,461	219,382	53,844
	3.3.1. Proiectare	166,811	40,941	40,035	206,846	50,767
	3.3.2. Verificare proiect	10,110	2,481	2,426	12,536	3,077
	3.3.3. Expertizare proiect	-	-	-	-	-



6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice	1,133	0,278	0,272	1,405	0,345	0,345
6.2.1.	Probe tehnologice canalizare	1,133	0,278	0,272	1,405	0,345	0,345
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>1,133</b>	<b>0,278</b>	<b>0,272</b>	<b>1,405</b>	<b>0,345</b>	<b>0,345</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.110,257</b>	<b>1.254,235</b>	<b>1.226,462</b>	<b>6.336,718</b>	<b>1.555,252</b>	<b>1.555,252</b>
	din care C+M	2.021,955	496,258	485,269	2.507,224	615,360	615,360

\* Preturi locale din baza de date a proiectantului

INDICE ACTUALIZARE MARTIE 2009 - APRILIE 2011 =

PROIECTANT,


S.C. TEHNICUM S.R.L.

1,1329

BENEFICIAR,  
COMUNA UNTENI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier Acțiunii V. Ioan



**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI**  
**INVESTITIEI:**  
**« CANALIZARE CU STATII DE EPURARE IN COMUNA UNTENI,**  
**LOCALITĂȚILE UNTENI ȘI MÎNĂSTIRENI », JUD. BOTOSANI**

1. valoare totală, 6.336.718 lei, respectiv 1.555.252 euro, cu TVA  
din care  
valoare C+M, 2.507.224 lei, respectiv 615.360 euro, cu TVA

la cursul de schimb valutar BNR din 29.04.2011 (1 EURO = 4,0744 lei)  
(inclusiv cursul de schimb la data întocmirii devizului general)

2. durata de realizare (luni);  
- implementare - 24 luni  
- executie - 6 luni  
- 18luni

3. capacități (în unități fizice și valorice);

– CONDUCTE:

<b>Colector canalizare</b>	<b>Unteni</b>	<b>Mînăstireni</b>	<b>Total</b>
PVC ( SN 4) D 250 (mm)	1815 m.	5840 m.	7655 m.
PVC ( SN 4) D 315 (mm)	1720 m.	750 m.	2470 m.
<b>Total</b>	<b>3535 m.</b>	<b>6590 m.</b>	<b>10125 m.</b>
<b>Conducte sub presiune</b>			
PEHD PN6 D 160 (mm)	535 m.	35 m.	570 m.
<b>Conducte golire</b>			
PVC SN4 D 250 (mm)	310 m.	90 m.	400 m.
PVC SN4 D 315 (mm)	-	20 m.	20 m.
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4380 m.</b>	<b>6735m.</b>	<b>11115 m.</b>

- stații de pompare(buc) - 2 buc.  
○ SP1 UNTENI debit - 8 l/s  
○ SP2 UNTENI debit - 5 l/s
- stații de epurare ape uzate inclusiv racord electric - 1 buc.  
○ tip monobloc ( obiecte tehnologice constructii si epurare biologică tip monobloc)  
○ capacitate statie epurare  
1. Unteni+Manastireni (mc/zi)

Qzimea 250 mc/zi

PRE;EDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier Achiței V. Ioan

